СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Директор	Начальник отдела контроля
ООО «Градиент»	Разработки проектной документации
	ГКУ МО ДЗКС
_____О.А. Лаврентьева	_____ П.В. Казанский
« 30 » мая 2025 г.	« 30 » мая 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерного обследования строительных конструкций и инженерных систем по объекту:
«МБОУ СОШ №10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11» (шифр объекта 25/06/2025-СОШ10)

2025

1. **ОБЩИЕ ДАННЫЕ**	
1.1. Наименование и месторасположение объекта	МБОУ СОШ №10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11
1.2. Основание для выполнения работ	Государственный контракт № 0148200005420002 27 от 27.05.2025.
1.3. Заказчик	ГКУ МО ДЗКС
1.4. Проектировщик Исполнитель обмерных и обследовательских работ	Общество с ограниченной ответственностью «Градиент»
1.5. Требования к исполнителю	Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по выполнению обследований и обмерных работ
1.6. Краткая характеристика и назначение объекта (идентификационные сведения об объекте)	<u>Основные характеристики:</u> 1. Нежилое здание (средняя общеобразовательная школа) сложной формы в плане с размерами – 105,65х52,78х10,76 м; 2. Количество этажей – переменная этажность 1-3 этажа с техническим подпольем; 3. Основное здание школы (Блоки А, Б и В) имеет конструктивную схему с несущими стенами (бескаркасная конструктивная схема). Блоки Г и Д имеет каркасную конструктивную схему; 4. Основными несущими элементами являются наружные и внутренние стеновые панели, сборные железобетонные колонны каркаса, сборные железобетонные ригели и балки покрытия, сборное ж/б перекрытие и покрытие Характеристики объекта уточняются по результатам обмерных и обследовательских работ
1.7. Цели работ	Определение технического состояния объекта и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества строительных конструкций и внутренних инженерных систем с учётом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту.
1.8. Этапы выполнения работ	3 этапа: 1 этап – подготовка к проведению обмерных и обследовательских работ (подготовительные работы); 2 этап – предварительное (визуальное) обследование строительных конструкций и внутренних инженерных систем; 3 этап – детальное (инструментальное) обследование

	строительных конструкций
1.9. Обследуемые конструкции и элементы (при наличии)	Строительные конструкции и элементы: – фундаменты (в местах откопки шурфов); – наружные стены; – внутренние стены и перегородки; – колонны, столбы, стойки и связи по ним; – конструкции перекрытий и покрытий; – крыши и кровли; – лестницы; – полы, приямки; – подвесные и подшивные потолки; – элементы заполнения проёмов (двери, ворота, окна, люки, жалюзийные решётки и т.д.); – отмостки; – фасады; Внутренние инженерные системы: – система холодного водоснабжения; – система горячего водоснабжения; – система пожарного водопровода; – система канализации; – система отопления; – система вентиляции; – система электроснабжения; – сети и средства связи; – система автоматизации пожарной сигнализации.
1.10. Задачи (состав) работ	<u>1 этап</u> – ознакомление с проектной, исполнительной, технической и эксплуатационной документацией; – ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решениями; – разработка, согласование и утверждение Программы выполнения обмерных и обследовательских работ на основе утвержденного Заказчиком Технического задания. <u>2 этап</u> – визуальное обследование строительных конструкций и внутренних инженерных систем; – выявление дефектов и повреждений строительных конструкций и внутренних инженерных систем по внешним признакам с необходимыми замерами и фиксацией; – установление аварийных участков строительных

	конструкций (при наличии); – уточнение конструктивных схем здания; – выявление несущих конструкций и их расположение; – фотофиксация строительных конструкций и элементов внутренних инженерных систем, их существенных дефектов и повреждений с описанием и составлением фотоприложений; – определение мест ввода (выпуска) внутренних инженерных систем и их привязка к строительным конструкциям; – разработка схем и ведомостей дефектов и повреждений строительных конструкций, выявленных по визуальным признакам, с фиксацией их мест и характера; – разработка ведомостей дефектов и повреждений оборудования и элементов внутренних инженерных систем, выявленных по визуальным признакам; – описание и оценка технического состояния по визуальному обследованию внутренних инженерных систем; – разработка выводов и рекомендаций результатам обследования внутренних инженерных систем. <u>3 этап</u> – обмеры строительных конструкций с разработкой чертежей; – инструментальное определение параметров дефектов и повреждений строительных конструкций; – корректировка ведомостей и схем дефектов и повреждений; – откопка шурфов у фундаментов здания; – выборочные вскрытия строительных конструкций и узлов для определения их фактического исполнения; – инструментальное обследование вскрытых строительных конструкций и фундаментов в откопанных шурфах; – определение физико-механических характеристик конструкционных материалов; – камеральная обработка и анализ результатов обследования; – описание строительных конструкций и их характеристик; – оценка технического состояния строительных конструкций; – анализ причин дефектов и повреждений строительных

	конструкций; – разработка рекомендаций по проектированию мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и элементов (при необходимости); – разработка, составление и оформление Заключения по результатам обследования и оценки технического состояния строительных конструкций здания.
1.11. Требования к выполнению работ	Работы выполнять в соответствии с требованиями следующих нормативных документов в объеме, указанном п.1.13 Технического задания: – ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; – СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; Сложность обмерных работ для здания принять по 2 категории согласно таблице 6 СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений» (Приказ Минстроя и ЖКХ РФ №270/пр от 25.04.2016 г.). Сложность обследовательских работ по строительным конструкциям здания принять в зависимости от их технического состояния по 2 или 3 категории согласно таблице 7 СБЦ «СБЦП 81-2001-25.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
2.1. Требования к представляемым материалам	По результатам обмерных и обследовательских работ разрабатываются Заключения. Заключения представить в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе (сканированный вариант в формате .pdf и исходном редактируемом формате .doc, .dwg и т.д.)
2.2. Требования к информационной безопасности	Не предъявляются
2.3. Особые условия	Заказчик на время выполнения работ обеспечивает предоставление Исполнителю имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации по объекту, а также прочей технической документации, в том числе актов технического состояния здания, в объеме, необходимом для проведения обследования. Заказчик на время выполнения работ оказывает содействие установленным порядком в проведении: - фотосъемки объектов и их конструктивных элементов,

	оборудования и элементов внутренних инженерных систем; - вскрытий строительных конструкций; - откопки шурфов; - частичного демонтажа отделочных покрытий. Организацию допуска всех заинтересованных в проведении обмерных и обследовательских работ лиц на территорию объекта, а при необходимости автотранспорта, осуществлять в соответствии с требованиями приказов Министерства обороны и действующим законодательством РФ
2.4. Осложняющие факторы	1. Наличие вредных факторов - нет. 2. Работы в неблагоприятный период года – нет. 3. Насыщенность оборудованием, захламленность, стесненность, затрудняющие производство работ – нет. 4. Выполнение работ в условиях, требующих обеспечение безопасности (использование дополнительных лестниц, подмостей, различных приспособлений и др.) – да. 5. Выполнение работ на объектах со специальным режимом - нет
2.5. Требования техники безопасности при выполнении работ	Исполнитель обеспечивает выполнение работ с соблюдением требований техники безопасности и несет ответственность в рамках действующего законодательства РФ. Работы выполнять в строгом соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ 31937-2024, а также внутренними инструкциями исполнителя работ

ГИП ООО «Градиент» Полидва А.А.