«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»
ИП Рыбкин В.И.	Генеральный директор ООО «АЗИМУТ-45»
Рыбкин В.И.	Еременко И.А.
(подпись) (ФИО)	(подпись) (ФИО)
М.П. «03» сентября 2024 г.	М.П. «03» сентября 2024г.

«СОГЛАСОВАНО»	«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области	Генеральный директор ООО «Дом с Камелиями»
Шолохов А.В.	Шхагошев М.Ш.
(подпись) (ФИО)	(подпись) (ФИО)
М.П. «04» сентября 2024 г.	М.П. «04» сентября 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
производства инженерно-экологических изысканий

по объекту: Жилая застройка по адресу: Московская область, г. о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, земельные участки с КН 50:38:0071006:1120

Серпухов, 2024 г.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание данных и требований
1.	Наименование и местоположение объекта	Жилая застройка по адресу: Московская область, г. о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, земельные участки с КН 50:38:0071006:1120
2.	Основание для выполнение работ	Договор на выполнение инженерных изысканий № 76-09/2024АЗ от 03.09.2024г.
3.	Вид градостроительной деятельности	Новое строительство
4.	Заказчик изысканий	ИП Рыбкин В.И.
5.	Исполнитель инженерных изысканий, идентификационные сведения	ООО «АЗИМУТ-45». Юридический адрес: 142279, Московская область, Серпуховский район, р. п. Оболенск, ул. Строителей д.2, кв.47 Телефон: 8(968)833-82-53, 8(926)031-47-03 Электронная почта: azimut45@inbox.ru
6.	Цели и задачи инженерно-экологических изысканий	Целью инженерно-экологических изысканий является оценка современного состояния территории объектов строительства и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки для предотвращения, минимизации или ликвидации вредных, нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических, и других последствий, сохранения оптимальных условий жизни населения.
9.	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений)	Вид строительства –новое строительство. 1) назначение – непроизводственное 2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не относится; 3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует; 4) принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит; 5) пожарная и взрывопожарная опасность – уточняется проектом; 6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - да; 7) уровень ответственности - нормальный.
10.	Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность);	Работы производятся на земельном участке с кадастровым номером: 50:38:0071006:1120. Уточненная площадь: 27 626 м^2 Разрешенное использование: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
11.	Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений;	. Общая площадь надземной части - 7171,4 м2: (надземной часть - 7008,1 м2; подземной часть - 163,3 м2).

		Поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 7800,2 м2. Габариты здания: Секция 1: 40,4*15,68 м; Секция 2:132,3*15,68 м; Секция 3: 41,6*15,68 м – точные данные уточняются проектом. Площадь застройки - 5177,9 м2. Общая площадь квартир - 5177,9 м2. Максимальная глубина проведения земляных работ – до 5 м.
12.	Виды работ, подлежащих выполнению	1. Разработать программу инженерно-экологических изысканий в соответствии с п. 4.18, 4.19, 4.20 СП 47.13330.2016 и до начала полевых работ согласовать с заказчиком. 2. В составе отчета представить: - характеристику хозяйственного использования территории; - оценку загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов; - оценку радиационной обстановки; - оценку опасности и риска от природных и техноприродных процессов; - характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду; - характеристику растительности (основные типы растительности, площади распространения), виды растений, занесенных в Красную книгу; - характеристику животного мира – данные о видовом составе, обилии видов, виды животных, занесенных в Красную книгу; - данные по особо охраняемым территориям федерального, регионального, местного значения 3. В составе графических материалов представить: - карту фактического материала 4. При проведении ИЭИ: - выполнить комплексное изучение природных и техногенных условий территории; - дать оценку современного экологического состояния отдельных компонентов окружающей среды и экосистем в целом, их устойчивость к техногенным воздействиям и способности к восстановлению; - осуществить прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния объектов и сооружений при их строительстве и эксплуатации. 5. Состав работ: 5.1.Предполевые исследования: - сбор и анализ картографического материала, дешифрирование АФС исследуемой территории, определение маршрутов и участков обследований; - сбор, обработка, анализ и систематизация имеющихся материалов изысканий прошлых лет, фондовых материалов и данных по экологическому состоянию территории, геоморфологии,

12.		ландшафтам, геолого-гидрогеологическим и геокриологическим условиям изучаемого района; - получение данных в территориальных органах о современном состоянии компонентов окружающей среды. 5.2. Полевые работы: - измерение физических факторов; - маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; - опробование подземных вод (при их наличии) с определением в них комплексов загрязнителей; - оценка радиационной обстановки. При необходимости, оценка гамма-фона территории; - при необходимости оценить потенциальную радоноопасность территории; - выполнить оценку загрязнённости почв, включая санитарно-бактериологические исследования; - протоколы анализа почв, подземных и поверхностных вод (при наличии на участке изысканий); - выполнить описание растительного и животного мира по результатам полевых исследований. 5.3. Камеральные работы: - выполнить химико-аналитические исследования отобранных проб в аккредитованной лаборатории; - разработать картографический материал в формате, AutoCAD-2016. 5.4. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям должен содержать сведения, указанные в п. 8.1.11 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 5.5. Особые условия и прочие требования к производству инженерно-экологических изысканий: - отсутствуют 5.6. Предоставить в техническом отчете по ИЭИ следующие сведения с обязательным предоставлением подтверждающих документов от уполномоченных органов: - об отсутствии (наличии) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр, либо выявленных объектов культурного наследия, а также объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов, обладающих признаками объекта культурного, о зонах охраны и защитных зонах объектов культурного наследия. При выявлении необходимости выполнения археологических изысканий уведомить заказчика;

12.		- об отсутствии (наличии) централизованных (поверхностных и подземных) источников технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения и их зон санитарной охраны (1, 2 и 3 поясов); - об отсутствии (наличии) животного и растительного мира, занесенных в Красные книги субъекта РФ и Российской Федерации; - об отсутствии (наличии) особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения; - об отсутствии (наличии) скотомогильников (в т.ч. сибиреязвенных), биотермических ям, свалок и полигонов ТБО в радиусе 1000 м, включая сведения о размерах СЗЗ; - об отсутствии (наличии) на участке проектируемых объектов земель лесного фонда; 6. В случае выявления в процессе изысканий сложных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию зданий, сооружений и на окружающую среду, Подрядчик должен поставить Заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу проведения изысканий. 7. При обнаружении опасных природных процессов и явлений подготовить предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты зданий и сооружений.
13.	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий	Обеспечить контроль качества при выполнении инженерных изысканий в соответствии с п. 4.9 – 4.10 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. СП 502.1325800.2021. «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

14.	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику	1. Технические отчеты об инженерных изысканиях должен отвечать требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 2. Перечень представляемых материалов: Технический отчет об инженерных изысканиях; Сведения о проведенных согласованиях с эксплуатационными и проектными организациями; 3. Материалы комплексных изысканий выдать в 3 экземплярах на бумажном носителе распечатанных и сшитых и на электронном носителе (2 CD – один с редактируемым и один с нередактируемым форматом). 4. Электронная версия технического отчета должна быть оформлена в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017г. №783/пр. Оформить всю необходимую документацию, предусмотренную законодательством РФ и законодательством субъекта Федерации, на территории которого расположен земельный и/или лесной участок, для заключения договора аренды земельного и/или лесного участка на период выполнения изыскательских работ. 6. Графические материалы представить в формате Autodesk AutoCAD-2016. 7. Технические отчеты по изысканиям должны быть выполнены в соответствии с законодательством РФ.
16.	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	1. СП 502.1325800.2021. «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; 2. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; 3. СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», 2016г. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 4. СП 131.13330.2020. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*»; 5. СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (в объеме положений, не противоречащих обязательным к применению разделам СП 47.13330.2016).
17.	Требования к подрядной организации	Подрядная организация должна иметь свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий.

18.	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	1. Схема планировочной организации земельного участка, с указанием границ проектирования.