ВОДОКАНАЛ КОРОЛЁВ

Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»)
ОКПО 48806037, ОГРН 1095018000131, ИНН/КПП 5018134420/501801001
Россия, 141080, Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д.8
тел.: +7 (495) 511-27-00, e-mail: vodokanal@vdk-korolev.ru

111 Исх. № 1866 от «29» 08 2025 г.

На № _____ от «_____» _____ 2025 г.

Генеральному директору

ООО «Высота»

Гарину И.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1083-П

от «29» августа 2025 г.

на перекладку наружных сетей водоснабжения и водоотведения, попадающих в зону размещения объекта:
«МБОУ СОШ на 1100 мест г. Королев, ЖК «Золотые ворота»
Земельный участок с кадастровым номером: 50:45:0040322:1152

1.1. Технические условия разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами предоставления ТУ, Правилами подключения, Правилами заключения договоров о подключении, Правилами пользования.

2. Водоснабжение

2.1. До начала работ по строительству объекта капитального строительства план размещения объекта в масштабе 1:500 согласовать с АО «Водоканал».

2.2. Выполнить перекладку наружных сетей водопровода, попадающих в зону застройки в соответствии со СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

2.3. Обеспечить бесперебойное водоснабжение и пожаротушение существующей застройки до окончания работ по перекладке линий водопровода.

2.4. Прокладку наружных водопроводных сетей выполнить из труб ВЧШГ или из полиэтиленовых труби ПНД класса «Т».

2.5. Работы по строительству наружных сетей водопровода должны производиться только по проектам, разработанным специализированными организациями в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

2.6. Подключения к существующим сетям водоснабжения осуществляет АО «Водоканал» после оплаты счета.

3. Канализование

3.1. Перекладку наружных сетей канализации попадающих в зону строительства выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализование. Наружные сети и сооружения».

3.2. Обеспечить бесперебойное водоотведение существующих объектов.

3.3. Проектируемые сети канализации выполнить из двухслойных полипропиленовых или пластмассовых труб или труб ВЧШГ. Минимальный диаметр колодцев принять не менее Д-1500 мм.

3.4. Работы по строительству наружных сетей канализации должны производиться только по проектам, разработанным специализированными организациями в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

3.5. Подключения к существующим сетям водоотведения осуществляет АО «Водоканал» после оплаты счета.

4. Условия производства работ

4.1. При производстве работ по прокладке наружных сетей водопровода и канализации, на гидравлические испытания трубопроводов, скрытые работы вызывать представителей организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей.. Водопроводные и канализационные сети, попадающие в зону застройки, тампонируются в присутствии представителей АО «Водоканал». Вызов представителей по телефону: 8(916) 640-29-82.

4.2. До производства врезки в действующие сети водоснабжения и водоотведения Заказчик обязан предъявить, представителю организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, для контроля устройства и сооружения для присоединения объекта к инженерным сетям.

5. Прочие условия

5.1 Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По истечении срока действия технических условий застройщику необходимо получить новые технические условия. Если в течение 45 дней претензий к техническим условиям не поступало, то они считаются принятыми в полном объеме.

5.2 Работы по строительству водопроводных и канализационных сетей и сооружений должны производиться только по проектам, разработанным специализированными организациями в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

5.3 До начала строительства проект наружных сетей водопровода, канализации в 2х экземплярах должен быть согласован с АО "Водоканал", при этом 1 экземпляр передается в АО "Водоканал" для ведения технического надзора.

5.4 При вводе в эксплуатацию сетей и сооружений в АО "Водоканал" передается исполнительная документация, оформленная и согласованная в установленном порядке и объеме

Технические условия не являются согласованием проектной документации, не являются документом, разрешающим присоединение новых объектов к сетям водоснабжения и водоотведения.

Генеральный директор _____ **/М.В. Дятлов /**

Исполнитель _____(Рахова Т.Ю.)
Тел. (495) 511 27 00

Tu1479 П